

## **PROŚBA O PODANIE WSTĘPNEJ KWOTY NIEZBĘDNEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim zwraca się z prośbą o podanie orientacyjnej, szacunkowej wartości kontenera magazynowego spełniającego poniższe wymagania minimalne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, mobilnego kontenera magazynowego o standardzie **ISO 20'**, przeznaczonego do składowania materiałów i sprzętu, dostosowanego do transportu.

### **1. Wymagania ogólne**

1. Kontener musi być wykonany w konstrukcji stalowej, odpornej na korozję i warunki atmosferyczne.
2. Wymiary zewnętrzne (orientacyjne, zgodne ze standardem ISO 20'):
  - długość ok. 6,0 m,
  - szerokość ok. 2,4–3,0 m,
  - wysokość ok. 2,6–3,0 m.
3. Powierzchnia użytkowa: min. 13 m<sup>2</sup>.
4. Kontener musi posiadać elementy transportowe umożliwiające załadunek i rozładunek (m.in. kieszenie na wózek widłowy, uchwyty do podnoszenia HDS/dźwigiem).
5. Kolorystyka: zewnętrzna – wg palety RAL, wewnętrzna – jasna (np. RAL 9010/7035).
6. Konstrukcja powinna zapewniać nośność min. 10 000 kg oraz obciążenie podłogi min. 500–750 kg/m<sup>2</sup>.

### **2. Konstrukcja i materiały**

1. **Rama i konstrukcja nośna** – wykonana z kształtowników stalowych o grubości min. 2 mm, spawanych lub skręcanych.
2. **Ściany i dach:**
  - stalowe lub z płyt warstwowych (np. PIR, PUR, styropian) o grubości min. 40 mm,
  - odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne,
  - możliwość zastosowania dodatkowej izolacji termicznej i akustycznej.
3. **Podłoga:**
  - konstrukcja stalowa (np. profile stalowe + blacha ryflowana lub OSB z izolacją),
  - nośność min. 500 kg/m<sup>2</sup>,
  - możliwość wykończenia powłoką antypoślizgową (np. PCV, blacha ryflowana).

#### 4. Drzwi:

- o minimum jedne drzwi zewnętrzne stalowe, jedno- lub dwuskrzydłowe,
- o wyposażone w mechanizm ryglujący/zamykany.
- o kąt otwarcia co najmniej 180°.

#### 3. Wyposażenie dodatkowe

1. Możliwość montażu ścianek działowych wewnętrznych.
2. Możliwość indywidualnego wyboru kolorystyki wg palety RAL.
3. Opcjonalnie: przygotowanie kontenera do instalacji elektrycznej (puszki, przepusty).

#### 4. Warunki techniczne i jakościowe

1. Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.
2. Powierzchnie malowane farbami antykorozyjnymi lub proszkowymi, odpornymi na promieniowanie UV.
3. Kontener musi spełniać normy jakościowe i bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i transportowego.

#### 5. Gwarancja

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

#### ***TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:***

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia **do dnia 5.12.2025 r.**

Prosimy o przesłanie orientacyjnych cen brutto oraz netto (z podaniem ewentualnych warunków dostawy i gwarancji) w terminie do **3.09.2025 r.** na adres e-mail: [pczk@powiat-tomaszowski.pl](mailto:pczk@powiat-tomaszowski.pl)

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Michał Czechowicz*